

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
440.000	80	5500	إزالة وتوريد تركيب البردورات بالابعاد القياسية للبردورات 50سم / 30 سم / 15 سم على ان يشمل العمل إعادة التأهيل ودهان البردورات فسفوري، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)		م.ط	الأرصفة الخارجية اعمال البردورات	١
160-000	80	2000	إزالة وتوريد وتركيب الانترلوك في الموقع العام وحول المبنى على أن تكون الابعاد بلاطات الانترلوك 6 سم / 20 سم / 10سم ، على ان يشمل العمل إعادة التأهيل ودهان البردورات فسفوري، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كلما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب الانترلوك	م.ط	الأرصفة الخارجية اعمال الانترلوك	۲
300-000	75	4000	إزالة وتوريد وتنفيذ وإختبار الاسفلت في الموقع العام وحول المبنى على أن يشمل العمل المعل جميع الاختبارات الازمة و إعادة التأهيل تخطيط المواقف وتقديم مخطط كروكي للمواقف قبل التنفيذ وتحديد مواقف المعاقين ومعالجة توريد وتركيب اللوحات الارشادية وخاصة مواقف المعاقين، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار ومعالجة الاسفلت	2ع	أعمال الاسفات	٣
600,000	120	5000	إزالة وتوريد وتركيب أرضيات من بلاط البورسلان مقاوم للانزلاق، على أن يشمل العمل التثبيت، وطبقات التأسيس، وفرشة الرمال، طبقة المونة الاسمنتية، والمواد اللاصقة، والوصلات، والقواصل، والتقفيل حول العراميس، وملئ الفواصل، والتشطيب، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار أرضيات من بلاط البورسلان	م2	ارضيات بورسلان	٤
450.000	90	5000	إزالة ومعالجة المباني والسعر يشمل إعادة التأهيل وأعمال البناء والمونة الاسمنتية وربط المباني القائمة والاكسسوارات والشبك وأعمدة التثبيت وكمرات الربط والتكحيل والمعالجة، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة ومعالجة المباني الاعمال لر	25	اعمال المباني	٥
				3 1.1.9	94549	7.0	







				·~~	<i></i>	عول استات و	•
الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
960.000	240	4000	إزالة وتوريد وتركيب واختبار نظام عزل الاسطح يتألف والعمل يشمل توريد وتركيب بلاط تيرازو وغشاء عازل للمياه 3 + 4 مم وفرشة خرسانية. للميول شاملا الخرسانة الخفيفة والعزل الحرارى 5 سم، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار نظام عزل الاسطح الخارجية	م2	اعمال العزل المائي للاسطح الخارجية	٦
320.000	80	4000	إزالة و توريد وتركيب واختبار نظام عزل الاسطح الداخلية مثل (الحمامات او المطابخ)، والسعر. يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار نظام عزل الاسطح الداخلية	م2	اعمال العزل المائي للاسطح الداخلية	٧
87،500	1750	50	إزالة وتوريد وتركيب واختبار أبواب من الزجاج السيكوريت سمك 14 مم والعمل يشمل أعمال الحماية والاكسسوارات وملء الفواصل وربط الابواب بالمباني المجاورة والحلوق والتشطيب والدهان والاكسسوارات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الأبواب الزجاجية	77 c	اعمال الأبواب الداخلية	٨
539.000	2450	220	إزالة وتوريد وتركيب واختبار أبواب من الخشب المصمت بسمك 44 مم والعمل يشمل أعمال الحماية والاكسسوارات وملء الفواصل وربط الابواب بالمباني المجاورة والحلوق والتشطيب. والدهان والاكسسوارات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الأبواب الخشبية	77 c	اعمال الأبواب الداخلية	٩
195.000	3900	50	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الابواب الخارجية للمقر والعمل يشمل أعمال الحماية والاكسسوارات وملء الفواصل وربط الأبواب بالمباني المجاورة والحلوق والتشطيب والدهان والاكسسوارات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	J Jac VI	7.7.5 7.7E	اعمال الأبواب الخارجية	١.
				رق (ت	مردره	*	







N						* -	*
الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
215.000	430	500	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار الشبابيك (النوافذ) والعمل يشمل أعمال الحماية والاكسسوارات وملء الفواصل وربط الابواب بالمباني المجاورة والحلوق والتشطيب والدهان والاكسسوارات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك. طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار الشبابيك (النوافذ)	775	اعمال الشبابيك	11
175.500	135	1300	توريد و تركيب وإختبار حوائط من الالواح الجبسية (DRYWALL مقاوم للرطوبة سماكة 12 سم والتجليد بالواح جبسية سماكة 12 مم طبقتين من كل جانب شاملة التثبيت و مواد التثبيت والتركيب والمعجون ومعالجة الفواصل والدهانات وتركيب طبقة wall rock بسمك 5 سم وغيره من المتطلبات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الألواح	ج2	اعمال الجبس الداخلية	١٢
107.900	83	1300	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الالواح الجبسية المقاومة للرطوبة للاسقف المعلقة 12 مم (الاسقف المستعارة) الداخلية والعمل يشمل شبكات التأسيس والاطارات والبراغي وجميع الاكسسوارات اللازمة للتثبيت والشد والزوايا المعدنية وجميع أنواع الاشرطة وأعمال التسوية والضبط والقطع وتشكيل ألواح الجبس ومانعات التسرب وفتحات الصيانة وغيرها من المتطلبات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الألواح الجبسية المقاومة للرطوبة للاسقف المعلقة (الاسقف المستعارة) الداخلية	2 _č	اعمال الجبس الداخلية	١٣
91,300	83	1100	ز الة وتوريد وتركيب واختبار الالواح الجبسية الغير مقاومة للرطوبة للاسقف المعلقة 12 مم (الاسقف المستعارة) الداخلية للاماكن التي تحتاج الى أعمال ال بالمقرات المختلفة مع تركيب الالواح الموردة وشبكات التأسيس والاطارات والبراغي وجميع الاكسسوارات اللازمة للتثبيت والشد والزوايا المعدنية وجميع. أنواع الاشرطة وأعمال التسوية والضبط والقطع وتشكيل ألواح الجبس ومانعات التسرب وفتحات الصيانة وغيرها من المتطلبات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية. وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)		2 _č	اعمال الجبس الداخلية	١٤
86:400	72	1200	إزالة وتوريد وتركيب واختبار البلاطات الجبسية للأسقف الجبسية المعلقة (لأسقف المستعارة) الداخلية للأماكن التي تحتاج الى أعمال للمقرات المختلفة مع تركيب البلاطات الموردة مقاس 60*60 سم وشبكات التأسيس والإطارات والبراغي وجميع الاكسسوارات اللازمة للتثبيت والشد والزوايا المعدنية وجميع أنواع الأشرطة وأعمال التسوية والضبط والقطع وغيرها من المتطلبات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات والمعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار البلاطات الجبسية الغير مقاومة للرطوبة للاسقف المعلقة (الاسقف المستعارة) الداخلية	ع ماير الا	اعمال الجبس الخارجية	10







الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المو اصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
117.000	90	1300	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الألواح الجبسية المقاومة للرطوبة للأسقف المعلقة (الأسقف المستعارة) الخارجية بالأماكن التي تحتاج الى أعمال مع تركيب الألواح الموردة شامل تركيب الإطارات والبراغي وجميع الاكسسوارات اللازمة للتثبيت والشد والزوايا المعدنية وجميع أنواع الأشرطة وأعمال التسوية والضبط والقطع وتشكيل ألواح الجبس ومانعات التسرب وفتحات الصيانة، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار الألواح الجبسية المقاومة للرطوبة للاسقف المعلقة (الاسقف المستعارة) الخارجية	2 _č	اعمال الجبس. الخارجية	١٦
320-000	320	1000	إز الة وتوريد وتركيب واختبار قواطع الزجاج السيكوريت المقسى سمك 12 مم للقواطع الداخلية والعمل يشمل تركيب مجرى من الستانلس ستيل ذو سماكة قوية وجميع الاكسسوارات اللازمة للتتبيت والشد والزوايا المعدنية وجميع أنواع الاشرطة وأعمال التسوية والضبط والقطع، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار قواطع من الزجاج السيكوريت للقواطع الداخلية	2 ₈	اعمال القواطع الزجاجية	١٧
450-000	90	5000	إزالة وتوريد وتركيب واختبار أرضيات من بلاط السير اميك للمساحات الداخلية مع تنفيذ وزرات الارضيات (النعلات) ويشمل النثبيت وطبقات التأسيس وفرشة الرمال طبقة المونة. الاسمنتية والمواد اللاصقة والوصلات والفواصل والتقفيل حول العراميس وملئ الفواصل والتشطيب، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار ارضيات من بلاط السراميك للمساحات الداخلية	م2	اعمال الارضيات	١٨
625-000	125	5000	إزالة وتوريد وتركيب واختبار أرضيات من بلاط البورسلان للمساحات الداخلية مع تنفيذ وزرات الأرضيات (النعلات) ويشمل التثبيت وطبقات التأسيس وفرشة الرمال طبقة المونة الإسمنتية و المواد اللاصقة والوصلات والفواصل والتقفيل حول العراميس وملئ الفواصل والتشطيب، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار ارضيات من بلاط البورسلان للمساحات الداخلية	م2	اعمال الارضيات	١٩
326-400	68	4800	إزالة وتوريد وتركيب واختبار أرضيات من البلاط البلدي/التيرازو سماكة 2سم والعمل يشمل تنفيذ التثبيت وطبقات التأسيس وفرشة الرمال طبقة المونة الأسمنتية والمواد اللاصقة والوصلات والفواصل والتقفيل حول العراميس وملئ الفواصل والتشطيب، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار ارضيات من البلاط البلدي/تيرازو	عرب نخ دیدیر نخ	اعمال الارضيات	۲.





					■ — →	إسحر	دون الصيات و	*
	الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
1	61،200	124	1300	إزالة وتوريد وتركيب بلاطات موكيت لأرضية الغرف مقاس 60 *60 سم، سماكة) 6ملم (والعمل يشمل تركيب الوزرة بإرتفاع 10 سم من الخشب المعالج ويتم التثبيت بالغراء، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	وتوريد وتركيب واختبار بلاطات موكيت للارضيات	م2	اعمال الارضيات	71
	32-000	80	400	إزالة وتوريد وتركيب أرضيات خشب باركيه سماكة 8 مم والعمل يشمل طبقة فوم سمك 10 مم و يتم التركيب بواسطة الغراء و الوزرة بإرتفاع 10 سم من الخشب المعالج، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب خشب باركيه للارضيات	م2	اعمال الارضيات	77
	50,000	30	15000	إزالة وتوريد وتركيب الدهانات البروفايل الخارجية على اللياسة الإسمنتية للحوائط أو أي أسطح أخرى وإعداد السطح ومعالجة الشروخ واستخدام مواد هندسية غير قابلة للانكماش وطبقات التأسيس والمعجون وأعمال السقالات وتشمل كذلك تسوية السطح ومعالجة وملئ الفواصل وجميع أنواع الأشرطة وتقطيب الأسطح وسد الثقوب وأوجه التشطيب النهائية وإكسسوارات التشطيب والملحقات والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وأدوات المهندة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار اعمال الدهانات الخارجية	م2	اعمال الدهانات الخارجية	74
8	880.000	22	40000	إزالة وتوريد وتركيب الدهانات الداخلية على اللياسة الإسمنتية للحوائط أو أي أسطح أخرى وإعداد السطح ومعالجة الشروخ واستخدام مواد هندسية غير قابلة للانكماش وطبقات التأسيس والمعجون وأعمال السقالات وتشمل كذلك تسوية السطح ومعالجة وملئ الفواصل وجميع أنواع الأشرطة وتقطيب الأسطح وسد الثقوب وأوجه التشطيب النهائية وإكسسوارات التشطيب والملحقات والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب اعمال الدهانات الداخلية	2 _č	اعمال الدهانات الداخلية	7 £
4	75.000	95	5000	إزالة وتوريد وتركيب واختبار حوانط وأرضيات من بلاط السراميك والعمل يشمل التثبيت وطبقات التأسيس طبقة المونة الأسمنتية والمواد اللاصقة والوصلات والفواصل والتقفيل حول العراميس وملئ الفواصل والتشطيب وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقا للمخطط التنفيذي المعتمد على ان يتم تحديد مقاسات بلاطات البورسلان وفقا لما يتناسب مع مقاسات الحمامات المختلفة وتعليمات الجهة المشرفة، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة).	إزالة وتوريد وتركيب واختبار حوائط من . بلاط السيراميك	ع-2 پيرالا	بلاطات دورات المياه	70





				- * *		7	*
الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
140.000	3500	40	إزالة وتوريد وتركيب واختبار جميع الأدوات الصحية وإكسسوارات الحمامات والمطابخ ويشمل السعر جميع الإكسسوارات والقطع والخلاطات والمحابس والشطافات ومحبس التصريف مانع لتسرب المياه ((TRAP_مغطى بالكروم وجميع الاكسسوارات والعمل يشمل شبكة التغذية والصرف الفرعية والشبكة الرئيسية التغذية والصرف وفتحات التصريف، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار جميع الأدوات الصحية وإكسسوارات الحمامات والمطابخ (حمام كامل او مطبخ كامل)	ग्रन्ट	الأدوات الصحية لدورات المياه	47
116.000	2900	40	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار مراحيض/كراسي دورات مياه مع صندوق الطرد من النوع الملاك LOW والسمامات ورشاش اغتسال من النوع الشرقي وخطاف تعليق الملابس من الأستانلستيل ووحدة ورق تواليت غاطس بالحائط من الأستانلستيل وشبكة التغذية والصرف الفرعية والشبكة الرئيسية للتغذية والصرف وفتحات التصريف، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب واختبار مرحاض	375	الأدوات الصحية لدورات المياه	**
99.000	2200	45	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار أحواض غسيل (مغسلة) وتشمل الخلاط ومحابس الزاوية وجميع الأكسسوارات والسعر بشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب حوض غسيل مغسلة	77 E	الأدوات الصحية لدورات المياه	۲۸
49،000	70	700	توريد وتركيب ستائر رول يدوي قماش عازلة للشمس والحرارة قاout Block الفتح والاغلاق، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف)ممثل الهيئة(تورید وترکیب ستائر رول	2ع	ستائر رول	79
511،000	7300	70	إزالة و توريد وتركيب واختبار وحدات تكييف من النوع السبيلت 36 وحدة على ان تتكون من وحدة داخلية والمبرد الخارجي ووحده تحكم اللاسلكي وتمديد النحاس اللازم والعمل يشمل تعبئة الفريون والتثبيت والدعامات وإكسسوارات التشطيب والتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة و توريد وتركيب واختبار وحدات تكييف من النوع السبيلت	والأعمال ت		٣.





						*	
الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
256,500	5700	45	إزالة و توريد وتركيب واختبار وحدات تكييف من النوع السبيات 24 وحدة على ان تتكون من وحدة داخلية والمبرد الخارجي ووحده تحكم اللاسلكي وتمديد النحاس اللازم والعمل يشمل تعبئة الفريون والتثبيت والدعامات وإكسسوارات التشطيب والتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة و توريد وتركيب واختبار وحدات تكييف من النوع السبيلت	775	اعمال التكييف	71
17،400	580	30	از الة وتوريد وتركيب و إختبار سخانات المياه 50 لتر والعمل يشمل التمديدات وصمام فاصل الوصلات وجميع الإكسسوارات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	ازالة وتوريد وتركيب وإختبار سخانات المياه كهربائية	775	سخانات مياه كهربائية	77
20.100	670	30	از الة وتوريد وتركيب وإختبار سخانات المياه 80 لتر والعمل يشمل التمديدات وصمام فاصل الوصلات وجميع الإكسسوارات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	ازالة وتوريد وتركيب وإختبار سخانات المياه كهربائية	33E	سخانات مياه كهربائية	44
210،000	4200	50	إزالة و توريد وتركيب وإختبار لوحات التوزيع وتتضمن كافة التوصيلات وتكون مثبتة على الارض ويمكن الوصول اليها من الامام والخلف وبجهد كهربائي 220 فولت ثالثة اوجه أربعة اسلاك والعمل يشمل الدوائر القطع الرئيسية والفرعية مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا" لأكبر تيار يمكن ان يمر باللوحة على أن تتضمن وسائل الحماية القابلة للضبط في زيادة حمل دائرة القطع والسلك الأرضي وغيره من المتطلبات للتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	ازالة وتوريد وتركيب وإختبار لوحات التوزيع الكهربائية	375	لوحات توزيع كهربانية	٣٤
189،000	189	1000	إز الة و توريد وتركيب وإختبار كابلات من نوع -low وتتضمن voltage cable 0.6/1 كفة الاعمال الانشائية والتوصيلات الخاصة والمواسير والعمل يشمل جميع الاعمال المدنية الخاصة بتمديد الكابلات من حفر وردم وشريط وبلاطات تحذيرية وخلافه من المصدر حتى لوحة التغذية الرئيسية ومن لوحة التغذية الرئيسية حتى لوحات التغذية الفرعية وغيره من المتطلبات للتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	300		الكابلات الكهربائية	٣٥
				AYDE	ATEVA ER E	7.	







الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المواصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
720،000	225	3200	إزالة و توريد وتركيب وإختبار مخارج الانارة والبند يشمل المواسير والأسلاك)2 × 4 + 2.5 (والاغطية والمفاتيح واجهزة التحكم وكافة الملحقات اللازمة للتثبيت والتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)		775	مخارج الانارة	٣٦
273،000	210	1300	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار مخارج القوى على ان يكون الغطاء الخارجُى من الاستناس ستيل والبند يشمل كافة الملحقات اللازمة للتشغيل. من مواسير وأسلاك)2 × 4 + 2.5 (والاغطية والمفاتيح واجهزة التحكم وكافة الملحقات. اللازمة للتشغيل وكل ما يلزم للتربيط والتثبيت، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف لمرشل الهيئة)	از الـة وتوريد وتركيب وإختبار مخارج القوى	<i>31</i> E	مخارج القوى	**
325,000	250	1300	استبدال وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة كاملة مستطيلة 120 * 30 سم)من النوع الغاطس أو الظاهر () بوحدات إنارة حديثة LED بجميع (, LIGHT 40W, IP20 or IP65, بوحدات إنارة حديثة LED بجميع و220v, 60Hz لوازمها وكافة الملحقات اللازمة للتثبيت والتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إز الة وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة كاملة بجميع لوازمها	77E	وحدات الانارة	٣٨
273،000	210	1300	استبدال وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة كاملة مربعة 60 60 سم) من النوع الغاطس أو الظاهر ()بوحدات إنارة حديثة , W40 LIGHT LED لوازمها بجميع (P65, 220v, 60Hz وكافة الملحقات اللازمة للتثبيت والتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إز الة وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة كاملة بجميع لوازمها	<i>77</i> E	وحدات الانارة	٣٩
182،000	140	1300	استبدال وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة دائرية بقطر 7 او 10 سم من النوع الغاطس ,Pz60 وHz60 إلحمل يشمل جميع الغاطس ,P20 220v والشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة اللوازم وكافة الملحقات للتثبيت والتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات و كل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف)ممثل الهيئة (.	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة كاملة بجميع لوازمها الاعمال	K K	وحدات الانارة	٤٠
				2 1.1.9	۹۲٤۲۹	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	







				.	- -/\	,, 03-	*
الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	المو اصفات	وصف البند	الوحدة	البند	م
208-000	160	1300	استبدال وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة دائرية بقطر 15 سم من النوع الظاهر (بوحدات LED استبدال وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة (Hz60 والعمل يشمل جميع اللوازم وكافة الملحقات التثبيت والتشغيل وغيره من المتطلبات، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار وحدات الانارة كاملة بجميع لوازمها	77E	وحدات الانارة	٤١
90.000	30	3000	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار شبكة المياه الباردة داخل المبنى من البولي برويلين الحراري ويشمل العمل تركيبات المواسير والتدعيم ووصلات المواسير تحت الضغط)10 (barوصمامات البوابة والدعامات وغيره من المتطلبات للتشغيل، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب وتشغيل واختبار شبكة المياه الباردة والساخنة داخل المبنى	م.ط	شبكة المياه	٤٢
210.000	70	3000	توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل وإختبار أنابيب بلاستيك ((UPVC اوالعمل يشمل توريد وتركيب الأنابيب وجميع القطع الخاصة من مشتركات ومساليب وأكواع وطبات التسليك وهويات وخلافة والتمديد مع كافة التوصيلات للربط مع الشبكة او التوصيل الى خزان تجميع الصرف والتركيب، والعمل يشمل الاختبار والفحص والتعقيم والحفر في أي تربة بما في ذلك الصخر والفرشة المناسبة أسفل وحول الأنابيب والبلوكات الخرسانية (Thrust BLOCK)والردم والشريط التحذيري وإعادة السطح إلى ما كان عليه، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وإجراءات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول ومواد وأدوات وترحيل للحاويات وتعليمات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب وتشغيل واختبار شبكة المياه الصرف	م.ط	شبكة المياه	٤٣
240.000	120	2000	توريد وانشاء وتوصيل وإختبار غرف التفتيش على أن يراعى في التنفيذ الاعماق عند التنفيذ طبقا لاحداثيات الارض المنفذ عليها المشروع وتدهن الأسطح الخرسانية الخارجية بمستحلب فحم القار البيتوميني، وتبطن أرضية المطبق بمونة الإيبوكسي وتبطن الأسطح الداخلية بمادة (P.V.C.)يشمل الدرجات المعدنية المغلقة بمادة البولي إيثلين وغطاء المطبق من الحديد الزهر عالى التحمل مع إنشاءات السقوط الرأسي لغرف النفتيش تنفذ فقط في حالة زيادة المسافة الرأسي بين قاع الأنبوب الداخل وقمة الأنبوب الخارج عن 60 سم، والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وإجراءات والسعر يشمل جميع متطلبات التنفيذ من عمالة ومواد وأدوات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وذلك طبقًا للاصول ومواد وأدوات المهندس المشرف (ممثل الهيئة)	إزالة وتوريد وتركيب وإختبار غرف النفتيش	٠. ٩	غرف التفتيش	٤٤
12،693،200			الإجمالي قبل الضريبة	2 Jus 2	الم مير		
1،903،980			ضريبة القيمة المضافة ١٥٪	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	m 197519		
14،597،180			الإجمالي بعد الضريبة		/20	5)	
				YOE	FR >	/	

